

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOBROMIERZ					
1		BOISKO WIELOFUNKCYJNE			
1.1		NAWIERZCHNIA BOISKA			
1	KNR 6 d.1. 0103-01 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1040	m ² m ²	 1040.000	
				RAZEM	1040.000
2	KNR 2-31 d.1. 0313-01 1	Analogia: Wykonanie warstwy elastycznej stabilizującej z ET: mieszanina poliuretanu, granulatu gumowego i kruszywa o grubości 35mm. 1040	m ² m ²	 1040.000	
				RAZEM	1040.000
3	Kalkulacja d.1. własna 1	Nawierzchnia poliuretanowa: warstwa elastyczna użytkowa układana metodą wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM o grubości około 2mm na podbudowie z czarnego granulatu gum. o grub. 13 mm 1050	m ² m ²	 1050.000	
				RAZEM	1050.000
4	Kalkulacja d.1. własna 1	Wykonanie linii boiska wielofunkcyjnego namalowane farbą poliuretanową (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis ziemny). 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		WYPOSAŻENIE BOISKA			
5	KNR 2-23 d.1. 0308-02 2	Analogia: Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 pod urządzeń sportowe (0.50*0.50*1.00*6)+(0.60*0.60*1.00*2)+(1.00*1.00*1.20*4)	m ³ m ³	 7.020	
				RAZEM	7.020
6	KNR 2-23 d.1. 0309-02 2	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 4	szt. szt.	 4	
				RAZEM	4
7	KNR 2-23 d.1. 0309-05 2	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 4	szt. szt.	 4	
				RAZEM	4
8	KNR 2-23 d.1. 0309-06 2 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-23 d.1. 0310-04 2	Dostawa i montaż (ustawienie) w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki wraz z tablicą (regulacja wysokości), obręczą i siatką oraz osłoną słupa 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-23 d.1. 0310-03 2	Dostawa i montaż (ustawienie) w gotowych otworach słupków do tenisa wraz z siatką 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-23 d.1. 0310-02 2	Dostawa i montaż (ustawienie) w gotowych otworach słupków do siatkówki wraz z siatką i antenkami oraz osłoną słupów 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-23 d.1. 0310-06 2 analogia	Dostawa i montaż (ustawienie) w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki ręcznej z siatkami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-23	Analogia:Dostawa i ustawienie stanowiska sędziowskiego uniwersalnego do	kpl		
d.1.	0310-02	siatkówki			
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000