

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI					
1	4510000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0.436	km	0.44	
				RAZEM	0.44
2	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.2	1402-05	436*0.5*2	m ²	436.00	
				RAZEM	436.00
3	KNR 2-31	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozpoczęcie 0.5	m ²		
d.2	1402-03	km transportu Krotność = 2 436*0.5*2	m ²	436.00	
				RAZEM	436.00
4	KNNR 6	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
d.2	0102-02	(jednostronnie lub obustronnie) 436*0.70	m ²	305.20	
				RAZEM	305.20
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w	m ³		
d.2	0202-01	gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo- wyładowniczymi 436*0.70*0.20	m ³	61.04	
				RAZEM	61.04
3	45233120-6	PODBUDOWA			
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.3	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 436*4.50	m ²	1962.00	
				RAZEM	1962.00
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.3	0113-02	436*0.70	m ²	305.20	
				RAZEM	305.20
8	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym za- gęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (docelowo średnio 15cm)	m ³		
d.3	0107-02	436*4.50*0.15	m ³	294.30	
				RAZEM	294.30
4	45233220-7	NAWIERZCHNIE			
9	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo- waniem mechanicznym	t		
d.4	0108-02	436*3.70*0.050	t	80.66	
				RAZEM	80.66
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.4	0309-02	cm (warstwa ścieralna) 436*3.50	m ²	1526.00	
				RAZEM	1526.00
5	45233250-6	POBOCZA			
11	KNNR 6	Analogia: Wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,50 m z kruszyw	m ²		
d.5	0113-04	łamanych o gr. 6 cm Krotność = 0.75 436*0.50*2	m ²	436.00	
				RAZEM	436.00