

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Analogia: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wyznaczenie elementów placu oraz ogrodzenia działki 0,08	ha ha	0,080	
				RAZEM	0,080
2	KNNR 6 d.1 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej powierzchni - pod nawierzchnię z piasku (docelowo 40cm) Krotność = 2 393,68*1,02	m ² m ²	401,554	
				RAZEM	401,554
3	KNNR 1 d.1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0,25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 401,554*0,4	m ³ m ³	160,622	
				RAZEM	160,622
4	KNNR 6 d.1 0106-02	Analogia: Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - uzupełnienie strefy bezpieczeństwa placu - załadunek i dowóz Krotność = 4 393,68	m ² m ²	393,680	
				RAZEM	393,680
5	KNR 2-21 d.1 0201-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadarnionym 410	m ² m ²	410,000	
				RAZEM	410,000
2	45342000-6	OGRODZENIE			
6	KNR 2-01 d.2 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat.gr.III) pod słupki ogrodzenia placu i furtek 36	dół. dół.	36,000	
				RAZEM	36,000
7	KNR 2-02 d.2 0203-01	Analogia: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ (0,30*0,30*0,8*32)+(0,5*0,5*1,0*4)	m ³ m ³	3,304	
				RAZEM	3,304
8	KNR 2-02 d.2 1802-01	Analogia: Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych wysokości do 1,10 m na słupkach z profili 60x40 mm z kapturkiem o długości 1,80 m i rozstawie do 2,50 m obsadzonych w gniazdach cokołów (komplet) - malowanych proszkowo w kolorze grafitowym 81,2	m m	81,200	
				RAZEM	81,200
9	KNR 2-23 d.2 0402-04	Analogia: Furtka z elementów stalowych ocynkowanych o wym. min. 110x100 cm ze słupkami malowanymi proszkowo w kolorze grafitowym 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-31 d.2 0401-03	Rowki pod cokół ogrodzenia o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 81,20	m m	81,200	
				RAZEM	81,200
11	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod cokół ogrodzenia betonowa zwykła 81,20*0,04	m ³ m ³	3,248	
				RAZEM	3,248
12	KNNR 6 d.2 0404-02	Analogia: Cokół betonowy z elementów prefabrykowanych pod ogrodzenie placu, o wysokości 25cm 81,2	m m	81,200	
				RAZEM	81,200
3	45112720-8	PLAC ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM			
13	KNR 2-23 d.3 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów zagospodarowania placu: zestaw wielofunkcyjny o strefie bezpieczeństwa 10,86 x 8,66m 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-23 d.3 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów zagospodarowania placu: zestaw wielofunkcyjny o strefie bezpieczeństwa 10,84 x 7,44m 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-23 d.3 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów zagospodarowania placu: linarium piramida o strefie bezpieczeństwa o wymiarach 6,56 x 6,56m 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	45112720-8	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PLENEROWA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-23 d.4 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej: orbitrek o strefie bezpieczeństwa 4,00m x 4,50m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-23 d.4 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej: przywodziciel - odwodziciel o strefie bezpieczeństwa 3,60m x 4,80m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-23 d.4 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej: twister oraz wahadło o strefie bezpieczeństwa 4,00m x 4,50m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-23 d.4 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej: biegacz-piechur o strefie bezpieczeństwa 3,00m x 4,00m oraz stepper o strefie bezpieczeństwa 2,50m x 4,00m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-23 d.4 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej: wioślarz o strefie bezpieczeństwa 2,50m x 4,60m oraz wyciąg górny o strefie bezpieczeństwa 2,25m x 4,00m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-23 d.4 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej: koła tai chi o strefie bezpieczeństwa 4,00m x 4,50m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	45112720-8	STREFA RELAKSU			
22	KNR 2-23 d.5 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów zagospodarowania placu: ławka parkowa z oparciem o długości min. 1,50m 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-23 d.5 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów zagospodarowania placu: kosze parkowe o pojemności min. 30 litrów 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-23 d.5 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów zagospodarowania placu: tablica informacyjna - regulamin o wym. 0,40m x 0,05m x 1,80m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-23 d.5 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów zagospodarowania placu: podwójny stolik do gry w szachy i chińczyka o strefie bezpieczeństwa o wym. 4,70 x 4,80m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-23 d.5 0310-07	Analogia: Zakup, dostawa i montaż elementów zagospodarowania placu: stojak na rowery (5 miejsc) o długości min. 2,00m 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-21 d.5 0302-08	Analogia: Sadzenie drzew i krzewów ozdobnych np. wierzba 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 2-21 d.5 0218-02	Analogia: Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 410*0.10	m ³ m ³	41.000	
				RAZEM	41.000
29	KNR 2-21 d.5 0401-04 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 410	m ² m ²	410.000	
				RAZEM	410.000