

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ZAGOSPODAROWANIE BRZESCIE</b>			
1.1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	1 KNR 2-01 d.1. 0119-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	ha		
	1	0.25	ha	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
1.2		<b>Roboty ziemne</b>			
2	2 KNNR 6 d.1. 0101-05	Analogia: Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości placów pod urządzenia placu zabaw i boiska do piłki siatkowej	m <sup>2</sup>		
	2	500	m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
3	3 KNNR 1 d.1. 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>		
	2	500*0.2	m <sup>3</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
4	4 KNNR 1 d.1. 0113-01	Analogia: Niwelacja terenu o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
	2	600	m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
5	5 KNNR 1 d.1. 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m <sup>3</sup>		
	2	100	m <sup>3</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
6	6 KNNR 6 d.1. 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - uzupełnienie strefy bezpieczeństwa placu zabawowego Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
	2	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
1.3		<b>Nawierzchnia boiska</b>			
7	7 KNR 2-01 d.1. 0123-01	Analogia: Przygotowanie podłoża przez zaoranie pługiem ciągnikowym	m <sup>2</sup>		
	3	700	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
8	8 KNR 2-31 d.1. 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
	3	700	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
9	9 KNR 2-01 d.1. 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
	3	700	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
10	10 KNR 2-23 d.1. 0201-02	Analogia: Rozścielenie pospółki (ziemi o odczynniku pH 5,5 do 6,5) o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m <sup>2</sup>		
	3	700	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
11	11 KNR 2-23 d.1. 0201-03	Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm grubości warstwy do kol. 02 Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
	3	700	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
12	12 KNR 2-23 d.1. 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
	3	0.07	ha	0.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.070</b>
13	13 KNR 2-23 d.1. 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m <sup>2</sup>		
	3	700	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.4</b>		<b>Urządzenia sportowe</b>			
14	KNR 2-23 d.1. 0308-02 4	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3  0.5*0.5*0.8*4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
15	KNR 2-23 d.1. 0309-02 4	Osadzenie tulei do bramek  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR 2-23 d.1. 0310-07 4	Analogia: Ustawienie w gotowych otworach aluminiowych bramek z siatką do piłki nożnej o wym. 3,0 x 2,0 m (plus dwie piłki do piłki nożnej)	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.5</b>		<b>Zagospodarowanie placu</b>			
17	KNR 2-21 d.1. 0607-01 5	Analogia: Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu wraz z wykonaniem fundamentów: ławki parkowe żeliwne z obudową drewnianą siedzeniową o długości 1700 mm - ławka warszawska lub równoważna 4	szt  szt	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	KNR 2-23 d.1. 0310-03 5	Analogia: Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu wraz z wykonaniem fundamentu : kosz na śmieci metalowy w obudowie drewnianej  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 2-23 d.1. 0310-07 5	Analogia: Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw: zestaw zabawowy NR 19 FRAJDA lub równoważny o wym. 7,75m x 5,70m i strefie bezpieczeństwa 11,30m x 9,20m na podłożu z piasku (warstwa odsączająca grubości 20 cm) 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 2-23 d.1. 0310-07 5	Analogia: Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: huśtawka podwójna firmy FRAJDA lub równoważna o wymiarach 3,90 x 2,15 x 2,10 m (strefa bezpieczeństwa 7,50 x 4,90 m) z siedziskiem huśtawkowym gumowym - urządzenie z kotwami stalowymi - całość na podłożu z piasku 20cm 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-23 d.1. 0310-07 5	Analogia: Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: huśtawka ważka A firmy FRAJDA lub równoważna o wymiarach 3,0 x 0,40 x 0,70 m (strefa bezpieczeństwa 6,00 x 3,40 m) - na podłożu z piasku 20 cm 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-23 d.1. 0310-07 5	Analogia: Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: bujak sprężynowiec o wym. 0,95 x 0,35 x 0,80m firmy FRAJDA lub równoważny - (strefa bezpieczeństwa o średnicy fi 2,20m) na podłożu z piasku o grubości 20 cm 2	kpl  kpl	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR 2-23 d.1. 0310-07 5	Analogia: Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: karuzela tarczowa z siedziskami firmy FRAJDA lub równoważna o średnicy fi 1,50 m - (strefa bezpieczeństwa o średnicy fi 5,50m) - na podłożu z piasku 20cm 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 2-23 d.1. 0310-07 5	Analogia: Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: tablica informacyjna z regulaminem 50x70 firmy DOL-EK (T-04b) lub równoważna 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.6</b>		<b>Boisko do siatkówki</b>			
25	KNNR 6 d.1. 0106-02 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - uzupełnienie pod boisko do siatkówki Krotność = 2 286	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  286.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>286.000</b>
26	KNR 2-01 d.1. 0312-09 6	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II) - tuleje na słupki do siatkówki  1.0*0.5*0.5*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
27	KNR 2-23 d.1. 0308-02 6	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - tuleje  1.0*0.5*0.5*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
28	KNR 2-23 d.1. 0309-02 6	Osadzenie tulei do słupków siatkówki  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNR 2-23 d.1. 0310-02 6	Analogia: Ustawienie w gotowych otworach słupków do siatkówki z naciągami (wraz z montażem siatki z antenkami oraz montażem linii boiska) (plus dwie piłki do siatkówki) 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.7</b>		<b>Zieleń</b>			
30	KNR 2-01 d.1. 0123-01 7	Analogia: Przygotowanie podłoża przez zaoranie pługiem ciągnikowym  500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
31	KNR 2-01 d.1. 0505-01 7	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
32	KNR 1 d.1. 0507-01 7	Analogia: Humusowanie części powierzchni placu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.  500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Analogia: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wyznaczenie urządzeń placu rekreacyjnego, boiska do piłki siatkowej oraz ogrodzenia działki 0.12	ha ha	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
2	KNNR 6 d.1 0101-05	Analogia: Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości placów pod altankę, urządzenia placu zabaw i boisko do piłki siatkowej 501	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	501.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>501.000</b>
3	KNNR 1 d.1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowiad. 501*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	100.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.200</b>
4	KNNR 1 d.1 0113-01	Analogia: Niwelacja terenu o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
5	KNNR 1 d.1 0113-02	Analogia: Niwelacja terenu za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność = 3 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
6	KNNR 1 d.1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II 200	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
7	KNNR 1 d.1 0507-01	Analogia: Humusowanie części powierzchni placu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
8	KNNR 6 d.1 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - uzupełnienie strefy bezpieczeństwa placu zabawowego Krotność = 2 132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
<b>2</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
9	KNR 2-01 d.2 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) pod słupki ogrodzenia placu, bramy i furtki 7+4	dół. dół.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
10	KNR 2-02 d.2 0203-01	Analogia: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> (0.25*0.25*0.8*8)+(0.25*1.2*1.0*3)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
11	KNR 2-02 d.2 1802-01	Analogia: Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych wysokości 1,50 m na słupkach z profili 60x40 mm z kapturkiem o długości 2,40 m i rozstawie 2,50 m obsadzonych w gniazdach cokołów (komplet) - wraz z montażem 13.20+7.50-5.00	m m	15.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.700</b>
12	KNR 2-23 d.2 0402-04	Analogia: Furtka z elementów stalowych ocynkowanych o wym. 100x150 cm ze słupkami - wraz z montażem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-23 d.2 0402-02	Brama dwuskrzydłowa o szerokości 4,0 m i wysokości 1,50 m z elementów stalowych ocynkowanych - wraz z montażem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-31 d.2 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 13.20+2.50	m m	15.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.700</b>
15	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.628	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.628</b>
16	KNNR 6 d.2 0404-02	Analogia: Cokół betonowy o wysokości do 25 cm wraz z głowicami przelotowymi i końcowymi	m		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.70	m	15.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.700</b>
<b>3</b>		<b>ZIELEŃ</b>			
17	KNR 2-01 d.3 0123-01	Analogia: Przygotowanie podłoża przez zaoranie plugiem ciągnikowym	m <sup>2</sup>		
		500	m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
18	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
		500	m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
19	KNR 2-21 d.3 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
		500	m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
<b>4</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE PLACU</b>			
20	Kalkulacja d.4 własna	Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw: zestaw zabawowy NR 19 FRAJDA lub równoważny o wym. 7,75m x 5,70m i strefie bezpieczeństwa 11,30m x 9,20m na podłożu z piasku (warstwa odsączająca grubości 30 cm)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	Kalkulacja d.4 własna	Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: ławki parkowe żeliwne z obudową drewnianą siedzeniową o długości 1700 mm - ławka warszawska lub równoważna	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	Kalkulacja d.4 własna	Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: kosz na śmieci metalowy w obudowie drewnianej lub równoważny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	Kalkulacja d.4 własna	Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw: altana sześciobokowa lub ośmiokątna o średnicy min. 4,0 m z wyposażeniem meblowym (ławki i stoliki) lub równoważna na podłożu z kostki brukowej o wymiarach 5,0 m x 5,0 m	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	Kalkulacja d.4 własna	Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: huśtawka podwójna firmy FRAJDA lub równoważna o wymiarach 3,90 x 2,15 x 2,10 m (strefa bezpieczeństwa 7,50 x 4,90 m) z siedziskiem huśtawkowym gumowym - urządzenie z kotwami stalowymi - całość na podłożu z piasku 20cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	Kalkulacja d.4 własna	Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: huśtawka pojedyncza firmy FRAJDA lub równoważna o wymiarach 2,90 x 2,15 x 2,10 m (strefa bezpieczeństwa 7,50 x 3,90 m) z siedziskiem huśtawkowym - koszyk gumowy - urządzenie z kotwami stalowymi - całość na podłożu z piasku 20cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	Kalkulacja d.4 własna	Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: huśtawka ważka A firmy FRAJDA lub równoważna o wymiarach 3,0 x 0,40 x 0,70 m (strefa bezpieczeństwa 6,00 x 3,40 m) - na podłożu z piasku 20 cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	Kalkulacja d.4 własna	Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: bujak moterek o wym. 0,95 x 0,35 x 0,80m firmy FRAJDA lub równoważny - (strefa bezpieczeństwa o średnicy fi 2,20m) na podłożu z piasku o grubości 20 cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	Kalkulacja d.4 własna	Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: stolik do gry w szachy z czterema siedziskami do wkopania - na podłożu z piasku 20cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	Kalkulacja d.4 własna	Zakup i montaż elementów zagospodarowania placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów: karuzela tarczowa z siedziskami firmy FRAJDA lub równoważna o średnicy fi 1,50 m - (strefa bezpieczeństwa o średnicy fi 5,50m) - na podłożu z piasku 20cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>CHODNIK</b>			
30	KNR 2-31 d.5 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		20.24	m	20.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.240</b>
31	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		0.81	m <sup>3</sup>	0.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.810</b>
32	KNNR 6 d.5 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		20.24	m	20.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.240</b>
33	KNR 2-31 d.5 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (pod altankę)	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
34	KNNR 6 d.5 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (pod altankę wraz z dojściem tłuczniowym lub opaską)	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
35	KNNR 6 d.5 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (pod altankę)	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<b>6</b>		<b>BOISKO DO SIATKÓWKI</b>			
36	KNNR 6 d.6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - uzupełnienie pod boisko do siatkówki	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	286.000	
		286		<b>RAZEM</b>	<b>286.000</b>
37	KNR 2-01 d.6 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II) - tuleje na słupki do siatkówki	m <sup>3</sup>		
		1.0*0.5*0.5*2	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
38	KNR 2-23 d.6 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m <sup>3</sup> - tuleje	m <sup>3</sup>		
		1.0*0.5*0.5*2	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
39	KNR 2-23 d.6 0309-02	Osadzenie tulei do słupków siatkówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNR 2-23 d.6 0310-02	Analogia: Ustawienie w gotowych otworach słupków do siatkówki z naciągiem (wraz z montażem siatki z antenkami oraz montażem linii boiska)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

# SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA PLACU REKREACYJNEGO W CIEMIĘTNIKACH

