
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo

NAZWA INWESTYCJI: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Kluczewsko
poprzez zakup i montaż monitoringu wizyjnego
ADRES INWESTYCJI: Kluczewsko powiat włoszczowski
NAZWA INWESTORA: Gmina Kluczewsko
ADRES INWESTORA: 29-120 Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jarosław Zarębski

mgr inż. Jarosław Zarębski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. I.CD.0944/PCOE/1/R

DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania
kwiecień 2022

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Monitoring
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Monitoring					
1	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej wraz z osprzętem - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej wraz z osprzętem - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR AL-01 0503-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej wraz z osprzętem - monitor TVU	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR AL-01 0505-02	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 5-01 0615-06	Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego światłowodowego	m		
		520	m	520,000	
				RAZEM	520,000
6	KNR-W 5-08 0110-02	Rury winidurkowe układane n.t. na gotowych uchwytych	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
7	KNR AL-01 0501-01	Uruchomienie systemu TVU wraz z osprzętem - linia transmisji wizji	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR AL-01 0501-02	Uruchomienie systemu TVU wraz z osprzętem - linia transmisji danych i parametrów sterujących	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000