

PRZEDMIAR
ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ochotnicza Straż Pożarna Kluczewsko
29-120 Kluczewsko ul. 1-ego Maja 44

Ocieplenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczewsku

NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie Budyńku OSP Kluczewsko
ADRES INWESTYCJI : 29-120 Kluczewsko ul. 1-ego Maja 44
INWESTOR : OSP Kluczewsko
ADRES INWESTORA : 29-120 Kluczewsko ul. 1-ego Maja 44

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartłomiej Jędrzejczyk
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	80.00 % R, S
Zysk [Z]	11.00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Vat [V]	23.00 % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

W przypadku gdyby w przedmiarze robót wskazano z nazwy materiały i przyjęte technologie należy je rozumieć jako określenie wymagań minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

WYKONAWCA :

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Bartłomiej Jędrzejczyk
Nr ewid. LOD/3059/PWBS/16
Data opracowania
27.01.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Niniejszy kosztorys dotyczy poprawy funkcjonalności oraz wizerunku OSP Kluczewsko, poprzez teromodernizację budynku straży zlokalizowanym na ul. 1-ego Maja 44 29-120 Kluczewsko woj. świętokrzyskie. Ocieplenie polegać będzie na przygotowaniu ścian i docieplenia ich warstwą 10 cm styropianu oraz otynkowanie.

2. Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr. 130 poz. 1389 - 2

Kosztorys sporządzono w oparciu o dokonana wizje lokalna oraz pomiary w terenie.

3. Wartość kosztorysowa została wyliczona w oparciu o ceny zawarte w ogólnodostępnych informacjach o cenach czynników produkcji, informacjach o cenach budowlanych za I kw 2022, informacje uzyskana od wykonawców, producentów i dostawców materiałów wykorzystywanych przy budowie na rynku lokalnym oraz według kalkulacji własnych.

4. Kosztorysu dokonano na podstawie obowiązujących KNR, KNNR, KNR-W oraz kalkulacji indywidualnej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1	0354-06	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-02	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
2 Ocieplenie budynku					
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	470	m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-02	470	m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
7	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.2	2614-01	422	m ²	422.000	
				RAZEM	422.000
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.2	2612-02	46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
9	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 90 cm - PCV	m		
d.2	0529-02	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	V	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze				0.00		0.00	0.00
2	Ocieplenie budynku				0.00	0.00	0.00	0.00
	RAZEM				0.00	0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 4	Roboty przygotowawcze		0.00				0.00%
2	5 - 9	Ocieplenie budynku		0.00				0.00%
		RAZEM		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł