

## Poprawa funkcjonalności oraz wizerunki firmy Auto-Naprawa

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa funkcjonalności oraz wizerunki firmy Auto-Naprawa  
ADRES INWESTYCJI : 29-120 Kluczewsko os. Łokietka 5  
INWESTOR : Auto-Naprawa Barbara Herczyńska  
ADRES INWESTORA : 29-120 Kluczewsko os. Łokietka 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartłomiej Jędrzejczyk  
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2022

Stawka roboczogodziny : 25.32 zł

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	80.00 % R, S
Zysk [Z] .....	11.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V] .....	23.00 % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

W przypadku gdyby w przedmiarze robót wskazano z nazwy materiały i przyjęte technologie należy je rozumieć jako określenie wymagań minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

WYKONAWCA :  
**KIEROWNIK BUDOWY**  
mgr inż. Bartłomiej Jędrzejczyk  
Nr ewid. LOD/3059/PWBS/16

Data opracowania  
27.01.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Niniejszy kosztorys dotyczy poprawy funkcjonalności oraz wizerunku firmy Auto-Naprawa Barbara Herczyńska, poprzez teromodernizację budynku biurowo-usługowego, oraz utwardzenie placu przed budynkiem na działce nr 974 poprzez ułożenie kostki brukowej na osiedlu Łokietka 5 29-120 Kluczewsko woj. świętokrzyskie.

2. Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr. 130 poz. 1389 - 2

Kosztorys sporządzono w oparciu o dokonana wizje lokalna oraz pomiary w terenie.

3. Wartość kosztorysowa została wyliczona w oparciu o ceny zawarte w ogólnodostępnych informacjach o cenach czynników produkcji, informacjach o cenach budowlanych za I kw 2022, informacje uzyskana od wykonawców, producentów i dostawców materiałów wykorzystywanych przy budowie na rynku lokalnym oraz według kalkulacji własnych.

4. Kosztorysu dokonano na podstawie obowiązujących KNR, KNNR, KNR-W oraz kalkulacji indywidualnej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-31</b>	<b>Wyłożenie wjazdu i chodników z kostki brukowej.</b>			
d.1	<b>0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-05</b>	300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Podsypka cem.-plaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0105-05</b>	300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-plaskowej, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0511-03</b>	300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>

Elewacja i kostka Auto naprawa Herczyńska.PRDTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	V	RAZEM
	Kosztorys				0.00	0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednos- tkę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys		0.00				0.00%
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł