




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie -1/28 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:42

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 155 | 104 | 187 | 0.670 |
| Podłoga | 20 | 110 | 82 | 125 | 0.749 |
| Sufit | 70 | 73 | 43 | 245 | 0.587 |
| Ściany (4) | 50 | 111 | 44 | 287 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------|-------|--|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | 2 | LUXIONA Troil NEP_LED_V1_XXX_PC- O_E_IP65 NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 (1.000) | 2291 | 2784 | 18.0 |
| W sumie: | | | 4583 | 5568 | 36.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.76 \text{ W/m}^2 = 2.43 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 9.57 m^2)