

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR własny	Dostawa i montaż kosza na śmieci, wraz z fundamentowaniem	szt		
d.1.7					
.1		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
13	KNR własny	Dostawa i montaż stojaka na rowery, wraz z fundamentowaniem	szt		
d.1.7					
.1		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR własny	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej ze stali czarnej oraz opracowanie treści, wraz z fundamentowaniem	szt		
d.1.7					
.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR własny	Dostawa i montaż stołu do gry w piłkarzyki, bez fundamentowania	szt		
d.1.7					
.1		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR własny	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy, bez fundamentowania	szt		
d.1.7					
.1		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR własny	Dostawa i montaż stołu do gry w chińczyka, bez fundamentowania	szt		
d.1.7					
.1		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR własny	Dostawa i montaż altany drewnianej 3 x 6m wraz z meblami	szt		
d.1.7					
.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR własny	Dostawa i montaż pergoli drewnianej 4,5 x 12 x 2,5m	szt		
d.1.7					
.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.8		Wykonanie instalacji elektroenergetycznej oraz dostawa i montaż lamp			
1.8.1	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
20	KNR własny	Wykonanie instalacji elektroenergetycznej oraz dostawa i montaż lamp	kpl		
d.1.8					
.1		Przyjęto instalację pod oświetlenie oraz 6 lamp parkowych			
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.9		Wykonanie chodników			
1.9.1	45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych			
21	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³		
d.1.9	0301-02				
.1		(214.3+353.09)*0.19	m ³	107.80	
				RAZEM	107.80
22	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
d.1.9	0112-05				
.1		214.3+353.09	m ²	567.39	
				RAZEM	567.39
23	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.9	0502-02				
.1		Przyjęto kostkę betonową, szarą			
		214.3	m ²	214.30	
				RAZEM	214.30
24	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.9	0502-02				
.1		Przyjęto kostkę betonową, żółtą			
		353.09	m ²	353.09	
				RAZEM	353.09
25	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1.9	0404-05				
.1	analogia	290	m	290.00	
				RAZEM	290.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1.9	0404-01				
.1	analogia				
		340	m	340.00	
				RAZEM	340.00
1.10		Szata roślinna			
1.10.	45112711-2	Roboty w zakresie kształtowania parków			
1					
1.10.		Przygotowanie terenu			
1.1					
27	KNR 2-21	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczakami (grunt zadarniony)	m ³		
d.1.1	0217-02				
0.1.1		Przyjęto warstwę gr. 20cm pod rabatami 148.68*0.20	m ³	29.74	
				RAZEM	29.74
28	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m ²		
d.1.1	0213-01				
0.1.1		Przyjęto warstwę ziemi pod rabatami 148.68	m ²	148.68	
				RAZEM	148.68
29	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	m ²		
d.1.1	0213-02				
0.1.1		Krotność = 18 Przyjęto warstwę ziemi pod rabatami 148.68	m ²	148.68	
				RAZEM	148.68
1.10.		Sadzenie roślin			
1.2					
30	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.		
d.1.1	0323-06				
0.1.2		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
31	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.		
d.1.1	0302-07				
0.1.2		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
32	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1.1	0302-05				
0.1.2		446	szt.	446.00	
				RAZEM	446.00
33	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników krzewami	szt.		
d.1.1	0414-09				
0.1.2		Przyjęto róże okrywowe 182	szt.	182.00	
				RAZEM	182.00
34	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników krzewami	szt.		
d.1.1	0414-09				
0.1.2		Przyjęto krzewinki okrywowe 260	szt.	260.00	
				RAZEM	260.00
35	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m ²		
d.1.1	0414-03				
0.1.2		148.68	m ²	148.68	
				RAZEM	148.68
36	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.1.1	0302-04				
0.1.2		Przyjęto pnącza 22	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
37	KNR	Ręczne rozścielenie kory drzew iglastych o neutralnym pH z transportem taczakami na terenie płaskim, gr. warstwy 5cm	m ²		
d.1.1					
0.1.2		410.95	m ²	410.95	
				RAZEM	410.95
1.11		Obsługa geodezyjna powykonawcza			
1.11.	45220000-5	Roboty inżynierskie i budowlane			
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38 d.1.1 1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		Przyjęto cały teren opracowania 2061.6/10000	ha	0.21	
				RAZEM	0.21